

# SisäilmaStart

## SisäilmaStart

Noudattamalla näitä ohjeita varmistatte, että saatte SisäilmaStartista suurimman mahdollisimman hyödyn. Olkaa hyvä ja tutustukaa tähän ohjeeseen huolella!

## Alkuhaastattelu

Tutkimuksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen omistajaa tai isännöitsijää. Haastattelun tavoitteena on hankkia ja täydentää SisäilmaStartin tekijän tarvitsemia lähtötietoja.

## Asiakirjat

Tilaaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat asiantuntijan käyttöön tutkimuksen teon ajaksi. Osaa asiakirjoista tai piirustuksista voi asiantuntija pyytää lainaksi tutkimuksen ajaksi.

Olellaisia asiakirjoja ovat mm.

- kohteeseen liittyvät kuntoarviot ja -tutkimukset,
- rakennepiirustukset sekä
- tiedot vaurio- ja korjaushistoriasta sekä kosteuskartoituksesta.

## Toimintaohjeet ennen sisäilman mikrobimittausta

- Ikkunatuuletusta tulee välttää tutkittavissa tiloissa ennen tutkimuksia (alkaen tutkimusta edeltävänä iltana) ja tutkimusten aikana (normaali ilmanvaihto pidetään päällä ja korvausilmaventtiilit pidetään avoinna normaalia vuodenaikaista käyttötilannetta vastaavasti).

- Tutkittavien huonetilojen ovet pidetään suljettuina ennen tutkimuksia (huoneiden normaali käyttö on sallittua) ja jos mahdollista, tiloissa ei oleskella mittausten aikana.
- Huonekasvit, polttopuut yms. tulee poistaa tutkittavista tiloista mahdollisuuksien mukaan ja niiden käsittelyä tutkittavissa tiloissa tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana.
- Tekstiilien käsittelyä tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana.
- Elintarvikkeiden ja biojätteiden käsittelyä tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana.
- Siivousta tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton aikana.
- Jos mahdollista, ed. mainittuja toimintoja tulee välttää tutkimusta edeltävästä illasta lähtien.
- Purkutöitä sisältävistä korjaustöistä täytyy olla vähintään 2 kuukautta ennen sisäilmasta tehtäviä mittauksia.

## Tärkeää huomioitavaa

SisäilmaStart suoritetaan niissä olosuhteissa, mitkä kohteessa tutkimushetkellä vallitsevat. Tilaaajan tulee huolehtia siitä, että valmistautumisohjeita on noudatettu.